

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	216/2012	Stavební úpravy sociálního zařízení	JKSO	
Objekt	Název objektu		Stupeň PD	
01	Stavební úpravy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
1954	ZŠ DĚHYLOV, PORUBSKÁ 99 - 2.N.P. SOCIÁLNÍ ZARÍZENÍ			
Projektant	Ing. Opršal Miroslav			
Objednatel	Obec Děhylov			
Dodavatel				
	Cenová soustava RTS (www.rts.cz)			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Ochrovná přirážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	0		0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Vedlejší a ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno : Jindřich Jansa		Jméno :		Jméno :
Datum : 26.10.2012		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
	Základ pro DPH	20,0 %		0 Kč
	DPH	20,0 %		0 Kč
	Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
	DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :



REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	0	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	0	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	0	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	0	0	0	0
781 Obklady keramické	0	0	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

SOUPIS VEDLEJŠÍCH A OSTATNÍCH ROZPOČTOVÝCH NÁKLADŮ

Název	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	2,1	0	0
Provoz investora	0	0,6	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM				0

Položkový rozpočet

Stavba :	1954 ZŠ DĚHYLOV, PORUBSKÁ 99 - 2.N.P. SOCIÁLN	Rozpočet: 216/2012
Objekt :	01 Stavební úpravy	Stavební úpravy sociálního zařízení 2.n.p.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3						
Svislé a kompletní konstrukce						
1	342248152R00	Příčky zděné z keramických tvárníc tl. 10 cm	m2	4,64		
2	342261211RT3	Příčka sádkarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm desky standard impreg. tl. 12,5 mm, izolace 5 cm	m2	12,04		
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						
Díl: 6						
Úpravy povrchu, podlahy						
3	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů 1,35*0,8*5	m2	5,40		
4	611421231R00	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových oprava stávajících omítek:25	m2	25,00		
5	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových oprava stávajících omítek:40	m2	40,00		
6	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková nové zděné příčky nad obklady:1,75*(2,65-1,85)*2	m2	2,80		
7	642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 60 x 197 x 11 cm	kus	4,00		
8	642952110RT2	Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 197 x 60 x 20 cm	kus	1,00		
9	642952110RT4	Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 197 x 80 x 20 cm	kus	2,00		
Celkem za 6 Úpravy povrchu, podlahy						
Díl: 94						
Lešení a stavební výtahy						
10	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	40,00		
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy						
Díl: 95						
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
11	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlahy do 4 m	m2	40,00		
12	95	Stavební výpomoci pro Zdravotechniku drážky, prostupy vč. následného zapravení	hod	50,00		
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
Díl: 96						
Bourání konstrukcí						
13	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných vč. demontáže nádrže, trubky, sedátka atd.	soubor	5,00		
14	725122814R00	Demontáž pisoárů s nádrží + 2 záchodky	soubor	1,00		
15	725210821R00	Demontáž umyvadel vč. demontáže baterie, zápachov. uzávěrky atd.	soubor	6,00		
16	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	3,85		
17	962084131R00	Bourání příček deskových,sádkartonových tl.10 cm	m2	10,43		
18	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 vybourání podkladu stávající dlažby (malta):24,741*0,03	m3	0,74		
19	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 odebourání stávající dlažby:2,1*41	m2	24,74		
20	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	7,00		
21	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,8*2*2+0,6*2	m2	4,40		
22	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,6*2*4	m2	4,80		
23	978011121R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 % oprava stávajících omítek:25	m2	25,00		
24	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % oprava stávajících omítek:40	m2	40,00		
25	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	92,00		
26	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	11,50		
27	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	11,50		

Položkový rozpočet

Stavba :	1954 ZŠ DĚHYLOV, PORUBSKÁ 99 - 2.N.P. SOCIÁLN	Rozpočet: 216/2012
Objekt :	01 Stavební úpravy	Stavební úpravy sociálního zařízení 2.n.p.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
28	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	103,49		
29	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	11,50		
30	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	23,00		
31	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	11,50		
32	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	11,50		
33	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	10,92		
34	979990002R00	Poplatek za skládku - hořlavé a nebezp. materiály dřevo, plasty atd.	t	0,57		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
35	999281111R00	Přesun hmot pro rekonstrukce	t	2,73		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 711	Izolace proti vodě					
36	711212001R00	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou pod dlažbou vč. vytažení na stěny:25,01*1,15	m2	28,76		
37	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,03		
Celkem za		711 Izolace proti vodě				
Díl: 721	Vnitřní kanalizace					
38	721226312U00	Zápachová uzávěrka umyvadlo DN 40	kus	6,00		
39	721	Úpravy kanalizace - napojení zařizov. předmětů	kus	1,00		
40	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	109,56		
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				
Díl: 722	Vnitřní vodovod					
41	722	Úpravy vodovodu - napojení zařizov. předmětů	kus	1,00		
42	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	65,00		
Celkem za		722 Vnitřní vodovod				
Díl: 725	Zařizovací předměty					
43	725013135R00	Klozet kombi,nádrž s armat. odpad, bílý	soubor	5,00		
44	725016103R00	Pisoár s oplachov. ventilem, bílý	soubor	2,00		
45	725017130R00	Umyvadlo na šrouby 50 x 41 cm, bílé	soubor	6,00		
46	725111241R00	Nádrž splachovací pro pisoáry, bílá vč. trubky, ventilu	soubor	1,00		
47	725825111R00	Baterie umyvadlová nástěnná ruční pro teplou i studenou vodu	kus	6,00		
48	725	D+M Osušovač rukou elektrický	kus	3,00		
49	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,26		
Celkem za		725 Zařizovací předměty				
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
50	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřivých 1kř.do 0,8 m	kus	7,00		
51	611	Dveře dřevěné hladké plně 60x197cm vč. kování, zámku, povrchové úpravy	kus	5,00		
52	611	Dveře dřevěné hladké plně 80x197cm vč. kování, zámku, povrchové úpravy	kus	2,00		
53	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,39		
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					
54	771101116R00	Vyrovnaní podkladů samonivcl. hmotou tl. do 30 mm vč. dodávky vč. přípravy povrchu: vyrovnaní stávajícího povrchu před položením nové dlažby:25,01	m2	25,01		
55	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	25,01		
56	771575206R00	Montáž podlah keram.,rezné relief., tmel, 20x10 cm nová dlažba:25,01	m2	25,01		

Položkový rozpočet

Stavba :	1954 ZŠ DĚHYLOV, PORUBSKÁ 99 - 2.N.P. SOCIALN	Rozpočet: 216/2012
Objekt :	01 Stavební úpravy	Stavební úpravy sociálního zařízení 2.n.p.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
57	771579792R00	Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru	m2	15,00		
58	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	25,01		
59	597	Dodávka keramické dlažby protiskluzové dle výběru investora	m2	25,76		
		25,01*1,03		25,76		
60	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,66		
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				
Díl:	781	Obklady keramické				
61	781101111R00	Vyrovnání podkladu pod obklady vč. dodávky	m2	92,30		
		sádkokarton, zdivo - vyrovnání tmelem:92,3		92,30		
62	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	92,30		
63	781415014R00	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 20x10 cm	m2	92,30		
		nové obklady:92,3		92,30		
64	781419701R00	Příplatek za práci v omezeném prostoru	m2	40,00		
65	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	92,30		
66	781	D+M Obkladové lišty	m	30,00		
67	597	Dodávka keramických obkladů dle výběru investora	m2	95,07		
		92,3*1,03		95,07		
68	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	2,37		
Celkem za		781 Obklady keramické				
Díl:	784	Malby				
69	784195212R00	Malba tekutá , bílá, 2 x	m2	67,80		
		25+40+2,8		67,80		
70	784403801R00	Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m	m2	65,00		
71	784413301R00	Pačokování 2x, bílení 1x, místnosti H do 3,8 m	m2	67,80		
72	784452212R00	Malba sádkokartonových stěn	m2	3,70		
		5,6*(2,15-1,85)*2*1,1		3,70		
Celkem za		784 Malby				

AK